

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA UL. SIKORSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY PIŁSUDSKIEGO DO ULICY KOŚCIUSZKI
W MIEJSCOWOŚCI PIONKI
ADRES INWESTYCJI : 26-670 PIONKI UL. SIKORSKIEGO
INWESTOR : GMINA MIASTO PIONKI
ADRES INWESTORA : 26-670 PIONKI UL. ALEJA JANA PAWŁA II
BRANŻA : INSTALACYJNA - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DATA OPRACOWANIA : III kw2017

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw2017

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0120-06 analogia	KOD CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę STWiOR : Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów spławnych lub nawadniających o szerokości dna do 15 m $0,336+0,082+0,015=0,433$ 0	km km	 0.000	 0.000
2	KNR-W 2-01 0203-06	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km $1,98 \times 1,98 \times 335,79 = 1316,43$ $1,8 \times 1,8 \times (82,24 + 15,17) = 315,61$ 1632,04	m ³ m ³	 1632.040	 1632.040
3	KNR-W 4-01 0107-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m $335,79 \times 1,98 \times 2 = 1329,73$ $97,41 \times 1,8 \times 2 = 350,68$ 1680,41	m ² m ²	 1680.410	 1680.410
4	KNR-W 2-18 0511-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Warstwy odsączające i odcinające Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm $433,2 \times 0,5 \times 0,1 = 22,47$ 21,66	m ³ m ³	 21.660	 21.660
5	KNR-W 2-01 0232-02	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III $1680,41 - 26,99 - 27,69 - 9,61 - 52 = 1566,82$ 1566,82	m ³ m ³	 1566.820	 1566.820
6	KNR-W 2-01 0222-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 1566,82	m ³ m ³	 1566.820	 1566.820
7	KNR-W 2-01 0228-01	KOD CPV : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne wymagania ogólne Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 1566,82	m ³ m ³	 1566.820	 1566.820
8	KNR-W 2-01 0225-02	KOD CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III $433,2 \times 2 = 866,4$ 866,4	m ² m ²	 866.400	 866.400
9	KNR-W 2-18 0408-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 15,17	m m	 15.170	 15.170
10	KNR-W 2-18 0408-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 82,24	m m	 82.240	 82.240
11	KNR-W 2-18 0408-05	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 335,79	m m	 335.790	 335.790
				RAZEM	335.790

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 2-18 0421-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm 14	szt szt	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
13	KNR-W 2-18 0421-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 51	szt szt	 51.000	 51.000
				RAZEM	51.000
14	KNR-W 2-18 0513-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m 9	stud. stud.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
15	KNR-W 2-18 0524-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 17	szt. szt.	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
16	KNR-W 2-18 0517-09 analogia	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studnie filtracyjne 600 7	szt szt	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
17	KNR-W 2-18 0513-05analogia	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Skrzynki rozsączające 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-18 0706-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 100 mm 15,17:200=0,076 0,076	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 0.076	 0.076
				RAZEM	0.076
19	KNR-W 2-18 0706-02	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 82,24:200=0,411 0,411	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 0.411	 0.411
				RAZEM	0.411
20	KNR-W 2-18 0706-04	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 335,79:200=1,679 1,679	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 1.679	 1.679
				RAZEM	1.679

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 2-01 0120-06 analogia	KOD CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę STWiOR : Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów spławnych lub nawadniających o szerokości dna do 15 m $0,336+0,082+0,015=0,433$	km	0.000	0.000	0.00
2	KNR-W 2-01 0203-06	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km $1,98 \times 1,98 \times 335,79 = 1316,43$ $1,8 \times 1,8 \times (82,24 + 15,17) = 315,61$	m³	0.000	1632.040	0.00
3	KNR-W 4-01 0107-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m $335,79 \times 1,98 \times 2 = 1329,73$ $97,41 \times 1,8 \times 2 = 350,68$	m²	0.000	1680.410	0.00
4	KNR-W 2-18 0511-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Warstwy odsączające i odcinające Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm $433,2 \times 0,5 \times 0,1 = 22,47$	m³	0.000	21.660	0.00
5	KNR-W 2-01 0232-02	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III $1680,41 - 26,99 - 27,69 - 9,61 - 52 = 1566,82$	m³	0.000	1566.820	0.00
6	KNR-W 2-01 0222-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m³	0.000	1566.820	0.00
7	KNR-W 2-01 0228-01	KOD CPV : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne wymagania ogólne Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m³	0.000	1566.820	0.00
8	KNR-W 2-01 0225-02	KOD CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III $433,2 \times 2 = 866,4$	m²	0.000	866.400	0.00
9	KNR-W 2-18 0408-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	0.000	15.170	0.00
10	KNR-W 2-18 0408-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	0.000	82.240	0.00
11	KNR-W 2-18 0408-05	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	0.000	335.790	0.00
12	KNR-W 2-18 0421-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm	szt	0.000	14.000	0.00
13	KNR-W 2-18 0421-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt	0.000	51.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
14	KNR-W 2-18 0513-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	0.000	9.000	0.00
15	KNR-W 2-18 0524-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikami i syfonem	szt.	0.000	17.000	0.00
16	KNR-W 2-18 0517-09 analogia	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studnie filtracyjne 600	szt	0.000	7.000	0.00
17	KNR-W 2-18 0513-05analogia	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Skrzynki rozsączające	kpl	0.000	1.000	0.00
18	KNR-W 2-18 0706-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 100 mm 15,17:200=0.076	odc. -1 prób.	0.000	0.076	0.00
19	KNR-W 2-18 0706-02	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 82,24:200=0.411	odc. -1 prób.	0.000	0.411	0.00
20	KNR-W 2-18 0706-04	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 335,79:200=1,679	odc. -1 prób.	0.000	1.679	0.00

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	RAZEM	Uproszczone	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	R z narzu- tami	M z narzu- tami	S z narzu- tami	Uproszczo- ne	RAZEM
	Kosztorys								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł