

L.dz./795/2017

18.09.2017r.

Informacja

dot. postępowania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.”

W dniu 09.09.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. W dziale 5.2.1 ST-11 dotyczącym przygotowania powierzchni przed wykonaniem powłok oraz obmiarach nie jest wymienione zdjęcie mleczka cementowego. Natomiast autor ST-11 odnosi się do wymagań producentów materiału i wymienia czyszczenie strumieniowo-ściernie. Czy należy zatem wykonać usuwanie mleczka cementowego z całej powierzchni zbiorników? Jaką metodą należy to wykonać? Proszę o wybranie metody: hydromonitoring min.500 bar, czyszczenie strumieniowo-ściernie (piaskowanie na sucho), piaskowanie w płaszczu wodnym, piaskowanie na mokro.
2. Czy po zdjęciu mleczka cementowego należy wyrównać powierzchnię pod żywicę epoksydowo-bitumiczną?
3. Proszę o wskazanie min. 2 producentów, którzy w swojej ofercie posiadają żywicę epoksydowo-bitumiczną spełniającą wszystkie wymagania z rozdziału 2.2.4.3 ST-11.
4. Proszę o wskazanie min. 2 producentów, którzy w swojej ofercie posiadają szpachlówkę epoksydowo-cementową spełniającą wszystkie wymagania z rozdziału 2.2.4.1 ST-11, a przede wszystkim paroprzepuszczalność. Szpachlówki epoksydowo-cementowe charakteryzują się dużym oporem dyfuzyjnym, tworzą barierę przeciw wilgoci i dlatego są zalecane na wilgotne podłoże, aby przyspieszyć czas wykonania powłoki nawierzchniowej. Dlaczego więc jest wymagana paroprzepuszczalność, która zaprzecza powyższym zaletom? Czy w takim wypadku nie można zastosować szpachlówki mineralnej?
5. Na rysunkach obiektów projektowanych na powierzchni ścian w pasie 2 m od korony należy przewidzieć chemoodporne wykończenie zaprawą epoksydowo-bitumiczną. Nie jest podany sposób zabezpieczenia powierzchni poniżej tego pasa. Natomiast w obmiarach jest tylko uwzględniona powłoka z żywicy epoksydowych. Proszę o podanie konkretnych obmiarów poszczególnych zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonowych.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Należy wykonać zdjęcie mleczka cementowego pod powłoki epoksydowo – bitumiczne. Wykonawca zapewni wykonanie tych czynności w Planie Zapewnienia Jakości, lecz preferujemy wykonanie zdjęcia mleczka metodą hydromonitoringu (w tym przy zdejmowaniu mleczka ciśnienie pracy min. 500 bar w przypadku zbiorników przeznaczonych do renowacji ciśnienie pracy min. 2400bar), lub metodą piaskowania na mokro.
2. Tak, powierzchnia powinna być równa, czysta, raki zaszpachlowane szpachlówką epoksydową
3. Zgodnie z prawem zamówień publicznych Zamawiający nie może sugerować producentów materiałów.
4. Zgodnie z prawem zamówień publicznych Zamawiający nie może sugerować producentów materiałów. Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących paroprzepuszczalności dla szpachlówki epoksydowo – cementowej.
5. Prosimy o dokonanie obmiaru tych robót z dokumentacji projektowej i ujęcie ich w ofercie.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Kowal