

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA UL. FABRYCZNEJ NA ODCINKU OD UL. WSPÓLNEJ DO UL. POLNEJ W MIEJS-
COWOŚCI PIONKI
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 1029/5 , 942/2 , 942/3 , 1464/79 , 1464/291 , 1464/294 , 1464/298 , 1464/396/ , 1465/6 , 1606
, 1004/1
INWESTOR : GMINA MIASTO PIONKI
ADRES INWESTORA : 26-670 PIONKI UL. ALEJA JANA PAWŁA II
BRANŻA : INSTALACYJNA - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DATA OPRACOWANIA : III kw2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw2016

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0120-06 analogia	KOD CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę STWiOR : Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów splawnych lub nawadniających o szerokości dna do 15 m 0,358+0,074+0,183=0,615 0,615	km km	 0.615	 0.615
2	KNR-W 2-01 0203-06	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1,4x1,4x615,0=1205,40 1205,40	m ³ m ³	 1205.400	 1205.400
3	KNR-W 4-01 0107-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m 615,0x1,4x2=1722,0 1722,0	m ² m ²	 1722.000	 1722.000
4	KNR-W 2-18 0511-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Warstwy odsączające i odcinające Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 615,0x0,5x0,1=30,75 30,75	m ³ m ³	 30.750	 30.750
5	KNR-W 2-01 0232-02	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III 1205,40-8,08-44,92=1152,40 1152,40	m ³ m ³	 1152.400	 1152.400
6	KNR-W 2-01 0222-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 1152,4	m ³ m ³	 1152.400	 1152.400
7	KNR-W 2-01 0228-01	KOD CPV : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne wymagania ogólne Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 1152,4	m ³ m ³	 1152.400	 1152.400
8	KNR-W 2-01 0225-02	KOD CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 615x2=1230,0 1230,0	m ² m ²	 1230.000	 1230.000
9	KNR-W 2-18 0408-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 257,3	m m	 257.300	 257.300
10	KNR-W 2-18 0408-06	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 357,61	m m	 357.610	 357.610
11	KNR-W 2-18 0421-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 60	szt szt	 60.000	 60.000
12	KNR-W 2-18 0421-06	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR-W 2-18 0513-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m 12	stud. stud.	 12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR-W 2-18 0524-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR-W 2-18 0513-05analogia	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Separator 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-18 0513-03 analogia	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR Sieć kanalizacyjna Odstojnik 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-18 0706-02	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 257,3:200=1,29 1,29	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 1.290	
				RAZEM	1.290
18	KNR-W 2-18 0706-05	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm 357,61: 200=1,79 1,79	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 1.790	
				RAZEM	1.790

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 2-01 0120-06 analogia	KOD CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę STWiOR : Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów splawnych lub nawadniających o szerokości dna do 15 m 0,358+0,074+0,183=0,615	km	0.000	0.615	0.00
2	KNR-W 2-01 0203-06	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 1,4x1,4x615,0=1205,40	m ³	0.000	1205.400	0.00
3	KNR-W 4-01 0107-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m 615,0x1,4x2=1722,0	m ²	0.000	1722.000	0.00
4	KNR-W 2-18 0511-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Warstwy odsączające i odcinające Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 615,0x0,5x0,1=30,75	m ³	0.000	30.750	0.00
5	KNR-W 2-01 0232-02	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III 1205,40-8,08-44,92=1152,40	m ³	0.000	1152.400	0.00
6	KNR-W 2-01 0222-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	0.000	1152.400	0.00
7	KNR-W 2-01 0228-01	KOD CPV : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne wymagania ogólne Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	0.000	1152.400	0.00
8	KNR-W 2-01 0225-02	KOD CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 615x2=1230,0	m ²	0.000	1230.000	0.00
9	KNR-W 2-18 0408-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	0.000	257.300	0.00
10	KNR-W 2-18 0408-06	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	0.000	357.610	0.00
11	KNR-W 2-18 0421-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt	0.000	60.000	0.00
12	KNR-W 2-18 0421-06	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm	szt	0.000	24.000	0.00
13	KNR-W 2-18 0513-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	0.000	12.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
14	KNR-W 2-18 0524-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	0.000	20.000	0.00
15	KNR-W 2-18 0513-05 analogia	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Separator	stud.	0.000	1.000	0.00
16	KNR-W 2-18 0513-03 analogia	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR Sieć kanalizacyjna Odstojnik	stud.	0.000	1.000	0.00
17	KNR-W 2-18 0706-02	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 257,3:200=1,29	odc. -1 prób.	0.000	1.290	0.00
18	KNR-W 2-18 0706-05	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm 357,61:200=1,79	odc. -1 prób.	0.000	1.790	0.00

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM		RAZEM	Uproszczone

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	R z narzu- tami	M z narzu- tami	S z narzu- tami	Uproszczo- ne	RAZEM
	Kosztorys								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł