

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków
w ul. ~~Klonowej~~ w Pionkach ~~POLNEJ~~
ADRES INWESTYCJI : 26-670 Pionki ul. ~~Klonowa~~ ~~POLNA~~
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Zakładowa 7 26-670 Pionki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Bogacz
DATA OPRACOWANIA : 27.12.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.12.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4

Do wybudowania odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej metodą przewiertu sterowanego z montażem rurociągów przydomowych przepompowni ścieków. Podłączenie elektryczne przepompowni po stronie właściciela posesji

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0,08	km km	 0,080	0,080
				RAZEM	0,080
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) 18	m ³ m ³	 18,000	18,000
				RAZEM	18,000
3 d.2	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 65	m ³ m ³	 65,000	65,000
				RAZEM	65,000
3		Roboty montażowe			
4 d.3	KNNR 4 1206-06	Przewierty sterowane z przeciągnięciem rurociągu PE RC DN 63 65	m m	 65,000	65,000
				RAZEM	65,000
5 d.3	KNNR 4 1413-01	Przydomowe przepompownie ścieków z pompą wporową w zestawie z automatyką 4	stud. stud.	 4,000	4,000
				RAZEM	4,000
6 d.3	KNNR 4 1417-02	Studzienka rozprężna systemowa PE DN 425 z wiazem teleskopowym szczelnym żeliwnym o nośności 40t. 1	szt. szt.	 1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7 d.3	KNNR 4 1119-01	Armatura do płukania kanałów ciśnieniowych z zasuwą DN 80 kolanem stopowym i skrzynką uliczną 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
				RAZEM	1,000
8 d.3	KNNR 4 1704-01	Odnogi od sieci do przydomowej przepompowni ścieków wyposażone w zasuwę DN 40 i zawór zwrotny do ścieków, klucz teleskopowy i skrzynka uliczna 6	wcin. wcin.	 6,000	6,000
				RAZEM	6,000