

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim Zielone Pionki - obiekt 5 skwer przy ulicy Aleje Lipowe w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść pytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie o treści „W dokumentacji do przetargu „Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt 5 skwer przy ulicy Aleje Lipowe w Pionkach” nie ma zapisu odnośnie wysokości studzienki. Chciałam zapytać jaka jest jej wysokość? W przedmiarze jest też zapis na temat płyt betonowych 35x35 cm, na rysunku i w opisie jest to 40x40 cm. Jakie dokładnie mają być wymiary tej płyty? W przedmiarze w zakresie rurociągów jest w pozycji nr 8 zapis na temat przyłącza wodociągowego z rur PE fi63 do 15m. W obliczeniach jest zapis 1,50+3,70. Z jakiej wartości wychodzi wartość 3,70 jak na rysunku są dwie rury po 2,60 m i 1,00 m.”

Odpowiedź: Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, będącą załącznikiem do SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym i przedmiarze robót – prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiary robót (załącznik nr 6 - 8 do SIWZ) należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić rozbieżności w ilości i rodzaju robót pomiędzy przedmiarem robót a opisem przedmiotu zamówienia. W przypadkach wymienionych powyżej należy przyjąć:

- 1) Wysokość studzienki - należy przyjąć 2 m w świetle;
- 2) Wielkość płyt betonowych - należy przyjąć 40x 40 cm;
- 3) Przyłącze wodociągowe - należy przyjąć wartości z projektu 2,60 m i 1,00 m.

2. Pytanie o treści „Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie instalacji nawadniającej. W przedmiarach robót brak jest takiej instalacji.”

Odpowiedź: Zakres prac określa SIWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem do SIWZ. W przypadku braku prac do

wykonania określonych w przedmiarze robót, prace takie należy wykonać w przypadku ich wystąpienia w dokumentacji projektowej. W tym przypadku zakres prac obejmuje również wykonanie instalacji nawadniającej, o której mowa w dokumentacji projektowej. Zamawiający zamieszcza poniżej przedmiar robót na wykonanie instalacji nawadniającej.

7	Instalacja nawadniająca				
7	1	KNR 201-03-10-02-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	100 m ³	0,14
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pod rury nawadniające	150,00*0,30*0,30	x 0,01	0,14
7	2	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	100 m ³	0,14
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		14,00	x 0,01	0,14
7	3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji nawadniającej według załączonego zestawienia	kmpł	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,00

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki