

IR.271.13.2020

Pionki, dn. 12. 01. 2021 r.

## **Do uczestników postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Błonia w Pionkach

### **Wyjaśnienie i zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień i zmian dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść pytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania, jako nawierzchni ciągów pieszych, nawierzchni mineralno-żywicznej na bazie żywic epoksydowych o parametrach lepszych niż nawierzchnie mineralno-poliuretanowe? Z doświadczeń jakie wynosimy na przełomie wieloletniej działalności na rynku związanym z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej wnioskujemy, że żywica epoksydowa posiada lepsze parametry wytrzymałościowe (wytrzymałość na ściskanie, zginanie, mrozoodporność) niż żywica poliuretanowa, co potwierdzają także wyniki badań laboratoryjnych wykonanych na potrzeby certyfikacji tych wyrobów budowlanych. Dodatkowo zaznaczyć trzeba, że żywice epoksydowe nie są tak wrażliwe na nadmiar wody oraz wilgotność powietrza tak jak żywice poliuretanowe. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie grubości nawierzchni mineralnożywicznej. W przypadku nawierzchni opartej na żywicy epoksydowej, która ma mieć zastosowanie w miejscach przeznaczonych do ruchu pieszego wystarczy zastosować grubość 2,5cm. W przypadku stosowania żywicy poliuretanowej grubość ta rozpoczyna się od 3cm dla tego typu obciążeń. W dokumentacji natomiast ujęta została grubość nawierzchni 5cm. Czy Zamawiający podtrzymuje taką grubość nawierzchni? Im większa grubość nawierzchni, tym większe zużycie materiału a co za tym idzie większa cena za metr kwadratowy.

Prosimy jednocześnie o doprecyzowanie wielkości powierzchni powyższego zakresu. Załączony przedmiar niestety nie zawiera pozycji dotyczącej nawierzchni mineralnożywicznej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania, jako nawierzchni ciągów pieszych, nawierzchni mineralno-żywicznej na bazie żywic epoksydowych. W tym przypadku grubość nawierzchni musi wynosić min. 3,5 cm. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z SIWZ

wraz z załącznikami, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, będącą załącznikiem do SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym i przedmiarze robót – prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić rozbieżności w ilości i rodzaju robót pomiędzy przedmiarem robót a opisem przedmiotu zamówienia. Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i nie jest podstawą prawną zakresu robót. Dokumentem podstawowym jest dokumentacja projektowa.

Pytanie2: Proszę o wyjaśnienie czy ofertę na wykonanie instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z opisem projektu czy według dostarczonego przedmiaru. A mianowicie w punkcie 3.6 napisano: *Kable pomiędzy złączem kablowym, zestawem gniazd ZG, rozdzielnicą oświetleniową RO, słupami oświetleniowymi układać w rurach osłonowych karbowanych dwuściennych o średnicy zewnętrznej fi.75*. Wynika z tego, że rury osłonowej fi 75 powinniśmy użyć co najmniej 995m natomiast przedmiar nie zawiera prac związanych z układaniem kabla w rurze osłonowej a w zestawieniu materiałów podano długość rury osłonowej 230m. Przedmiar również nie zawiera materiałów ani prac związanych z wykonaniem uziomów. Natomiast z dokumentacji technicznej wynika że powinno się wykonać 7 szt. uziomów o wartości poniżej 10ohm.

Odp.: Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, będącą załącznikiem do SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym i przedmiarze robót – prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić rozbieżności w ilości i rodzaju robót pomiędzy przedmiarem robót a opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku układania kabli zasilających w gruncie Zamawiający zmienia zapis w dokumentacji projektowej i dopuszcza układanie kabli pomiędzy złączem kablowym, zestawem gniazd ZG, rozdzielnicą oświetleniową RO, słupami oświetleniowymi **bez rur** osłonowych karbowanych dwuściennych. Uziomy natomiast należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną - 7 szt. uziomów o wartości poniżej 10ohm.

W związku z wprowadzonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 22.01.2021r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 22.01.2021r. o godzinie 11.10. Transmisja z otwarcia ofert online dostępna na stronie:

<https://portal.posiedzenia.pl/pionki>

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki