

Pionki dn. 18.01.2021 r.

IR.271.13.2020

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - „Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Błonia w Pionkach

**Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Treść pytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:**

**Pytanie Nr 1**

Na rysunkach Pionki\_D\_proj. nawierzchni i DFA, Pionki\_Z2\_proj. Zieleni, Pionki\_PZ1 są zamieszczone murki gabionowe, których brak w przedmiarze i opisie. Czy należy je wyceniać? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów technicznych koszy i rodzaju wypełnienia.

**Odpowiedź:**

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, będącą załącznikiem do SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym i przedmiarze robót – prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić rozbieżności w ilości i rodzaju robót pomiędzy przedmiarem robót a opisem przedmiotu zamówienia. Zatem wykonanie gabionów należy uwzględnić w cenie oferty.

Parametry gabionów (długość / szerokość / wysokość):

1. 13m x 0,5 m x 1m
2. 14m x 0,5 m x 1m
3. 15m x 0,5 m x 1m
4. 13m x 0,5 m x 1m

- wysokość posadowienia gabionów należy korygować w terenie w trakcie wykonywania prac
- fundamentowanie gabionów h=1 m
- wymiary oczek 100x100 mm
- grubość drutu 4 mm
- drut stalowy ocynkowany
- rodzaj kruszywa - kamień otczakowy frakcja 100-200 mm

**Pytanie Nr 2**

Na rysunku Pionki\_Z1\_proj. Gosp. Drzew i inwentaryzacja oraz w tabeli Zał\_1\_Pionki inwentaryzacja i gos. – są ujęte drzewa do wycinki oraz pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Brak tych pozycji w opisie i przedmiarze robót. Czy należy wyceniać wycinkę i prace w istniejącym drzewostanie?

**Odpowiedź:**

Kwestie tą reguluje § 1. Przedmiot umowy punkt 5 wzoru umowy:

1) wycinka istniejących drzew przeznaczonych do likwidacji – zgodnie z tabelą inwentaryzacji zieleni ujętą w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Park Miejski Błonia w Pionkach „Zielone Pionki” - obiekt III Park Miejski Błonia przy ul. Niepodległości w Pionkach.

Gospodarka drzewostanem jest opisana dokładnie w załączniku 3 do SIWZ Zał\_1\_Pionki\_inwentaryzacja i gos.pdf - Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem w ramach projektu budowlano-wykonawczy zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt 3 Park miejski Błonia przy ulicy Niepodległości w Pionkach.

Łącznie przeznaczonych do usunięcia jest 24 pozycji , które należy uwzględnić w kosztach przygotowania oferty.

**Pytanie Nr 3**

W załączniku Opis Pionki PZT po zmianach, ujęta jest pielęgnacja posadzonych drzew, krzewów i trawników – brak pozycji w przedmiarze robót. Proszę o określenie przez jaki czas należy dokonywać pielęgnacji terenów zieleni.

**Odpowiedź:**

Kwestie tą reguluje § 1. Przedmiot umowy punkt 5 wzoru umowy:

3) dbanie o roślinność i nasadzenia zieleni w czasie wstępnego okresu wegetacji do czasu ostatecznego odbioru wykonanych prac dot. zieleni (do 60 dni od czasu końcowego odbioru wykonanych prac). W tym czasie wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty związane z pielęgnacją zieleni, w tym koszty zużycia wody do podlewania roślinności.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki

B U R M I S T R Z

  
Robert Kowalczyk