

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji ciśnieniowej w ul. Zacisze w Pionkach wraz z montażem przydomowych przepompowni ścieków

ADRES INWESTYCJI : 26-670 Pionki ul. Zacisze

INWESTOR : Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : ul. Zakładowa 7 26-670 Pionki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Bogacz

DATA OPRACOWANIA : 08.02.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0,09	km km	 0,090	
				RAZEM	0,090
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazdkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) 30	m ³ m ³	 30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.2	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 48	m ³ m ³	 48,000	
				RAZEM	48,000
4 d.2	KNNR 4 1410-03	Dostawa piachu do zasypywania wykopów 35	m ³ m ³	 35,000	
				RAZEM	35,000
5 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 40	m ³ m ³	 40,000	
				RAZEM	40,000
6 d.2	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm Podłoże pod posadowienie zbiornika 1,8	m ³ m ³	 1,800	
				RAZEM	1,800
7 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 25	m ³ m ³	 25,000	
				RAZEM	25,000
3		Roboty montażowe			
8 d.3	KNNR 4 1206-06	Przewierty sterowane z przeciągnięciem rurociągu PE RC DN 63 44	m m	 44,000	
				RAZEM	44,000
9 d.3	KNNR 4 1413-01	Przydomowe przepompownie ścieków z pompą wyporową w zestawie z automatyką 4	stud. stud.	 4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.3	KNNR 4 1430-01	Wykonanie balastów do zbiorników PEHD 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.3	KNNR 4 1417-02	Studzienka rozprężna systemowa PE DN 425 z wężem teleskopowym wyposażonym w filtr katalityczny antyodorowy w klasie 40t. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.3	KNNR 4 1119-01	Armatura do płukania kanałów ciśnieniowych z zasuwą DN 80 kolanem stopowym i skrzynką uliczną 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	KNNR 4 1704-01	Odnogi od sieci do przydomowej przepompowni ścieków wyposażone w zasuwę DN 40 i zawór zwrotny do ścieków, klucz teleskopowy i skrzynka uliczna 4	wcin. wcin.	 4,000	
				RAZEM	4,000

