

		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TOALETA DAMSKA PARTER					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
		Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody	szt	1	1
		Demontaż rurociągu wody	m	9,500	9,500
		Demontaż baterii umywalkowej i kranu ze złączką	szt	1	1
		Demontaż rurociągu z PCW o śr. 50mm na ścianach budynku	m	3,800	3,800
		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o śr. 50mm	Szt	2	2
		Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110mm na ścianach budynku – przyłącza do wc oraz pion kanalizacyjny	m	8,670	8,670
		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110mm	Szt	2	2
		Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów – wpust podłogowy śr. 50mm	szt	1	1
		Demontaż umywalki	Kpl	1	1
		Demontaż ustępu z miską fajansową	Kpl	1	1
		Demontaż grzejnika	Kpl	1	1
		Demontaż rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15mm	Kpl	1	1
		Demontaż opraw oświetleniowych	Szt	3	3
		Demontaż wyłączników	Szt	2	2
		Demontaż wyposażenia łazienek – suszarka do rąk -1szt, dozownik mydła – 1szt, lustro naścienne – 1szt	Kpl	1	1
		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości ½ ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	18,526	18,526
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	Szt	2	2
		Wykucie z muru podokienników – parapet wewnętrzny	M	0,700	0,700
		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	9,410	9,410
		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach – przyjęto skucie warstw gr. 8cm Krotność = 1,6	m ²	9,410	9,410
		Rozebranie wykładzin ściennej z płytek	m ²	28,600	28,600
		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	8,710	8,710
		Wykucie z muru krutek wentylacyjnych (na ścianach i stropie)	Szt	1	1
		Wykucie bruzd pionowych ½x1 ½ ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- wykucie bruzd dla pionu kan	M	2,970	2,970
		Przebicie otworów w stropach dla przeprowadzenia pionów kan i went.	m ²	0,123	0,123
		Transport ręczny materiałów budowlanych i porozbiórkowych – przeniesienie do zsypu na odpady lub zniesienie elementów ponadwymiarowych schodami Poz.27	M ³	4,630	4,630
		Wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	M ³	4,630	4,630
		Wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1km – przyjęto odległość 15km Krotność = 14 Poz.27	M ³	4,630	4,630

ROBOTY BUDOWLANE					
		Ścianki działowe z płytek o grubości 18cm łącznie z zamurowaniem wnęki pod parapetem	m ²	8,285	8,285
		Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym – otynkowanie wnęki pod grzejnik i ościeża	m ²	4,416	4,416
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	11,016	11,016
		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	11,016	11,016
		Warstwa izolacji – styropian posadzkowy gr 3cm. W przestrzeni styropianu ułożyć rury odpływu kan od wpustu podłogowego	m ²	9,240	9,240
		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko – docelowa grubość 5cm (wyrobić spadek do odpływu)	m ²	9,240	9,240
		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 3	m ²	9,240	9,240
		Wykonanie izolacji wodnej posadzki – dwukrotne z malowaniem na ścianach do wysokości 30cm nad posadzkę	m ²	13,260	13,260
		Okładziny podłogowe z płyt gres 60x60 kolor przewodni ciemny szary, klasa ścieralności IV	m ²	8,540	8,540
		Przygotowanie podłoża oczyszczenie ścian pod położenie okładzin	m ²	37,260	37,260
		Okładziny ściennie z płytek 24x74cm kolor szary/satyna rodzaj powierzchni struktura	m ²	9,297	9,297
		Okładziny ściennie z płytek 24x74cm kolor jasny szary/satyna rodzaj powierzchni gładka	m ²	23,104	23,104
		Dostawa i montaż blatu umywalkowego wykonanego	M	1,400	1,400
		Ścianki ustępowe systemowe	m ²	7,414	7,414
		Sufit podwieszany kasetonowy, składający się z płyt kasetonowych o wymiarach ok.: 60x60 wodoodpornych koloru białego. Konstrukcja oparta na profilach lakierowanych koloru białego. W suficie zastosowane oświetlenie – 3x Panele LED ok.: 60x60	m ²	9,806	6,806
		Przyklejenie fasety ozdobnej	M	6,000	6,000
		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej – kratki wentylacyjne	Szt	1	1
		Ościeżnice drewniane fabrycznie gotowe	m ²	2,205	2,205
		Skrzydła drzwiowe wg proj. – fabrycznie gotowe z okuciami i klamką	m ²	1,845	1,845
		Zabezpieczenie okien folią	m ²	1,369	1,369
		Parapety 30x74x3cm	M	0,740	0,740
WYPOSAŻENIE					
		Urządzenie toalet – pojemnik na papier toaletowy na duże role	Szt	1	1
		Urządzenie toalet – szczotka wc	Szt	2	2
		Dostawa i montaż – suszarka do rąk naścienna	Szt	1	1
		Dostawa i montaż lustra nad umywalką z ramą podświetlenia led - lustro 0,95x1,4cm	Kpl	1	1
		Bateria umywalkowa	Szt	2	2

[illegible]