

		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TOALETA MĘSKA – NIEPEŁNOSPRAWNI PARTER					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
		Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody 1	szt.	1	1
		Demontaż rurociągu wody	m	10,200	10,200
		Demontaż baterii umywalkowej i kranu ze złączką	szt	1	1
		Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50mm na ścianach budynku	m	3,300	3,300
		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o śr. 50mm	Szt	2	2
		Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-100 mm na ścianach budynku – przyłącza do wc oraz pion kanalizacyjny	m	8,800	8,800
		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o śr. 110 mm	szt	2	2
		Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu – wpust podłogowy śr. 50 mm	szt	1	1
		Demontaż umywalki	szt	1	1
		Demontaż ustępu z miską fajansową	szt	2	2
		Demontaż grzejnika	szt	1	1
		Demontaż rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15mm	kpl	1	1
		Demontaż opraw oświetleniowych	szt	3	3
		Demontaż wyłączników	szt	2	2
		Demontaż wyposażenia łazienek – suszarka do rąk – 1szt, dozownik mydła 1szt, lustro naścienne 1szt	kpl	1	1
		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości ½ ceg. na zaprawie cementowo - wapiennej	m ²	10,230	10,230
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	2	2
		Wykucie z muru podokienników – parapet wewnętrzny	M	0,700	0,700
		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	9,090	9,090
		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach – przyjęto skucie warstwy gr. 8c., Krotność = 1,6 Poz. 19	m ²	9,090	9,090
		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	28,600	28,600
		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	11,960	11,960
		Wykucie z muru krutek wentylacyjnych (na ścianach i stropie)	szt	1	1
		Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ½ ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – wykucie bruzd dla pionku kan.	m ²	3,220	3,220
		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – wnęki pod pion kominów wentylacyjnych i spłuczkę miski wc dla niepełnosprawnych	m ²	1,405	1,405
		Przebicie otworów w stropach dla przeprowadzenia pionów kan. i went.	m ²	0,073	0,073

		Transport ręczny materiałów budowlanych i porozbiórkowych – przeniesienie do zsypu na odpady lub zniesienie elementów ponadwymiarowych schodami.	m ³	4,916	4,916
		Wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	4,916	4,916
		Wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1km – przyjęto odległość 15km Krotność = 14 Poz. 28	m ³	4,916	4,916
ROBOTY BUDOWLANE					
		Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10mm wykonane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym – otynkowanie wnęki pod grzejniki i ościeża	m ²	5,696	5,696
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem Poz.30+poz.31	m ²	15,492	15,492
		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – dodatek za każde dalsze malowanie Poz.32	m ²	15,492	15,492
		Warstwa izolacji – styropian posadzkowy o gr. 3cm. W przestrzeni styropianu ułożyć rury odpływu kan od wpustu podłogowego.	m ²	9,090	9,090
		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 20mm zatarte na gładko – docelowa grubość średnio 5cm (wyrobić spadek do odpływu) Poz.34	m ²	9,090	9,090
		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność =- 3 Poz.35	m ²	9,090	9,090
		Wykonanie izolacji wodnej posadzki – dwukrotne z malowaniem na ścianach do wysokości 30cm nad posadzkę Krotność = 2	m ²	22,540	22,540
		Okładziny podłogowe z płyt gres 60x60 kolor przewodni ciemny szary, klasa ścieralności IV	m ²	9,090	9,090
		Przygotowanie podłoża oczyszczenie ścian pod położenie okładzin	m ²	3,002	3,002
		Okładziny ściennie – przyklejenie tafli lustra	m ²	3,002	3,002
		Okładziny ściennie z płytek 24x74cm kolor szary/satyna rodzaj powierzchni struktura	m ²	5,543	5,543
		Okładziny ściennie z płytek 24x74cm kolor jasny szary/satyna rodzaj powierzchni gładka	m ²	24,395	24,395
		Sufit podwieszany kasetonowy, składający się z płyt kasetonowych o wymiarach ok.: 60x60 wodoodpornych koloru białego. Konstrukcja oparta na profilach lakierowanych koloru białego. W suficie zastosowane oświetlenie – 3x Panele LED ok.: 60x60	m ²	15,565	15,565
		Przyklejenie fasady ozdobnej	m ²	13,560	13,560
		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej – kratki wentylacyjne	szt	1	1

		Zabezpieczenie okien folią	m ²	0	0
		Parapety ze spieków kwarcowych 30x74x3	m ²	0,740	0,740
		Urządzenia toalet dla niepełnosprawnych – uchwyt stały do umywalki -60cm stal nierdzewna	szt	2	2
		Urządzenia toalet dla niepełnosprawnych – osłona syfonu ze stali nierdzewnej szer. 40cm głębokość 25cm	szt	1	1
		Urządzenia toalet dla niepełnosprawnych – uchwyt kątowy	szt	1	1
		Urządzenia toalet dla niepełnosprawnych – poręcz uchylna	szt	1	1
		Urządzenia toalet dla niepełnosprawnych – uchwyt na papier toaletowy	szt	1	1
		Przycisk do spłuczek podtynkowych toaletowy	kpl.	1	1
		Urządzenia toalet dla niepełnosprawnych – baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15mm dla niepełnosprawnych	szt	1	1
		Urządzenia toalet dla niepełnosprawnych – umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	szt	1	1
		Dostawa i montaż – suszarka do rąk kieszeniowa	szt	1	1
		Urządzenia toalet dla niepełnosprawnych – stelaż do miski ustępowej dla niepełnosprawnych	szt	1	1
		Urządzenia toalet dla niepełnosprawnych – miska ustępowa dla niepełnosprawnego wisząca lejowa	szt	1	1
		Stelaż do pisuaru montowane za ścianą licową	kpl	1	1
		Zawór do pisuaru	kpl	1	1
		Urządzenia sanitarne – pisuar	szt	1	1
		Montaż zlewozmywaków – zlew gospodarczy	szt	1	1
		Bateria zlewu gosp. ze złączką do węża	szt	1	1
		Montaż wpustów podłogowych – kratka ściekowa	szt	1	1
		Szafa łazienkowa bez cokołu	m ²	1,600	1,600
		Demontaż żeliwnych pionów kanalizacyjnych (rur kanalizacyjnych 110) na parterze oraz w piwnicy budynku	m	15	15
INSTALACJE SANITARNE					
		Rurociągi z rur polipropylenowych – WODA	m	10,960	10,960
		Zawory fi15 pisuar, wc	szt	1	1
		Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowej o śr. nom. 20mm	m	1	1
		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metoda wciskową	m	4,200	4,200
		Montaż rurociągów z PCW o śr. 110mm na ścianach złączeniem metodą wciskową – łączenie z pionami	m	7,700	7,700
		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50mm	szt	2	2
		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110mm	szt	1	1
		Zawór termostatyczny prosty fi15	szt	1	1
		Grzejnik stalowy płytowy – we wnęce po okiennej	kpl	1	1
		Rury przyłączone o śr. 16mm do grzejników c.o.	kpl	1	1
		Urządzenia do podgrzewania wody – przepływowy podgrzewacz wody montowany pod umywalką	kpl	1	1

INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m	38,500	38,500
		Listwy oświetleniowe led	m	2,780	2,780
		Puszki instalacyjne podtynkowe	szt	5	5
		Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt	1	1
		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2	2
		W suficie zastosowane oświetlenie – Panele LED ok.: 60x60	Szt	3	3