

.....
.....
.....
Nazwa firmy, adres

Oferta
na wykonanie zatoki postojowej, remontu chodnika i wyrównania nawierzchni na działce nr
1468/349 – Pionki, ul. Zakładowa 10-12

Lp.	Opis robót	ilość	cena jednostkowa, netto	wartość netto
	ZADANIE NR 1 <i>Prace przy ul. Zakładowa 10</i>			
1.	cena za wykonanie 1 m² zatoki postojowej niezbędne rozbiórki, robocizna, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm, ułożenie kostki brukowej Behaton gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm, wypełnienie spoin piaskiem.	131 m ²		
2.	Cena za ułożenie 1 m² krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	116 mb		
3.	Cena za ułożenie 1 m² krawężnika najazdowego betonowego wibroprasowanego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem	26 mb		
4.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. około 5 cm AC 11 S 50/70 na istniejącej trylince	290 m ²		
	ZADANIE NR 2 <i>Prace przy ul. Zakładowa 12</i>			
5.	cena za wykonanie 1 m² chodnika niezbędne rozbiórki, robocizna, wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej 5 MPa o gr 10 cm, podsypka cem.-piask. gr. 3 cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm Behaton (kolor szary), wypełnienie spoin piaskiem.	110 m ²		
6.	Cena za ułożenie 1 m² krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	60 mb		
7.	Cena za ułożenie 1 m² obrzeża betonowego wibroprasowanego 6x20x100 na podsypce cem.-piaskowej.	60 mb		
8.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. około 5 cm AC 11 S 50/70 na istniejącej trylince	320 m ²		
9.	Wybetonowanie/wyłożenie płytami betonowymi koryta odprowadzającego wodę	20 m ²		
	ZADANIE NR 3 <i>Prace pomiędzy ul. Zakładowa 10 i 12</i>			
10.	cena za wykonanie 1 m² chodnika niezbędne rozbiórki, robocizna, wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej 5 MPa o gr 10 cm, podsypka cem.-piask. gr. 3 cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm Behaton (kolor szary), wypełnienie spoin piaskiem.	42 m ²		
11.	Cena za ułożenie 1 m² krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	28 mb		
12.	Cena za ułożenie 1 m² obrzeża betonowego wibroprasowanego 6x20x100 na podsypce cem.-piaskowej.	28 mb		
13.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. około 5 cm AC 11 S 50/70 na istniejącej trylince	110 m ²		
14.	cena za 1 szt. regulacji studni telefonicznych i/lub studni kanalizacyjnych	1 szt.		

15.	cena za 1 szt. regulacji skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	1 szt.		
Razem				
.....VAT				
wartość brutto				

Oświadczam, że na wykonane roboty budowlane polegające na remoncie chodnika i budowie zatok postojowych oraz wykonania nawierzchni przy ul. Zakładowa 10-12 w Pionkach udzielam 5 lat gwarancji - licząc od dnia końcowego odbioru robót.

.....
podpis