



- LEGENDA:**
- ściany istniejące
 - przebicia w ścianach istniejących i poszerzenie istniejących otworów
 - wyburzenia istniejących ścian
 - drzwi, okna i urządzenia sanitarne do demontażu
 - hydrant wewnętrzny 25
 - prace do wykonania
 - nieprawidłowości, które nie będą usunięte

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
0.1	KORYTARZ	-	13,81 m ₂
0.2	PRZESTRZEŃ PODSCHODOWA	-	5,35 m ₂
0.3	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	-	23,46 m ₂
0.4	terakota + wykładzina dywanowa	-	24,64 m ₂
0.5	POM. TECH. WENTYLATORNIA	-	9,82 m ₂
0.6	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	-	45,44 m ₂
0.7	POM. TECH. PRZYŁĄCZE WODY	-	12,34 m ₂
0.8	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	-	25,21 m ₂
0.9	POM. TECH. WENTYLATORNIA	-	12,64 m ₂
0.10	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	-	5,93 m ₂
0.11	ARCHIWUM	-	12,93 m ₂
	wykładzina pcw		

- UWAGA:**
- ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGLĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ.
 - W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH – NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
 - INSTRUKCJE , WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
 - WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
 - RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W PROJEKCIE DOTYCZĄ STANU WYKOŃCZONEGO.
 - WSZYSTKIE WYMIARY I WARTOŚCI RZĘDNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA BUDOWIE. W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI, WARTOŚCI TE NALEŻY SKORYGOWAĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
 - Z UWAGI NA ODCHYLEŃKI W LINIOWOŚCI, RÓWNOLEGŁOŚCI ORAZ PROSTOPADŁOŚCI ŚCIAN, MOGĄ WYSTĘPOWAĆ RÓŻNICE W RZECZYWISTYCH WYMIARACH LINIOWYCH W STOSUNKU DO PODANYCH NA RYSUNKU. RÓŻNICE TE POWINNY ZAWIERAĆ SIĘ W PRZEDZIALE ±4CM.
 - POZIOM ±0,00 ODNOŚI SIĘ DO POZIOMU POSADZKI PARTERU BUDYNKU.
 - WYSOKOŚĆ STOPNI ZWERYFIKOWAĆ WZGLĘDEM WYMIARÓW POBRANYCH NA BUDOWIE

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1225)

Inwestor	Urząd Miasta Pionki, al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki			
Nazwa i adres budynku	Miejski Ośrodek Kultury ul. Radomska 1, 26-670 Pionki			
Nazwa rysunku	RZUT PIWNICY			
Autorzy ekspertyzy	Rzeczoznawca budowlany: mgr inż. Krzysztof Górecki	Nr uprawnień	197/98/R	Podpis
	Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.: inż. Krzysztof Sadowski	Nr uprawnień	198/93	Podpis
Skala	-	Data	maj 2024	
		ZAŁĄCZNIK NR 2		