

[illegible]

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z parkietu	m2		
		10,43 + 18,05 + 15,46 + 10,78 + 18,35 + 16,30 + 10,30 + 22,74 + 63,67 + 32,81 + 22,56 + 11,38 + 22,48	m2	275,310	
				RAZEM	275,310
7 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		10,25	m2	10,250	
				RAZEM	10,250
8 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		<i>skucie starej glazury w po. sanitarnych</i> [4,78 + 0,27 + 0,33 + 0,36 + 0,04 + 4,41 + 0,07 * 2 + 0,08 * 2] * 1,40	m2	14,686	
				RAZEM	14,686
9 d.1	KNR 9-29 0101 -02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m2		
		[5,20 * 2 + 2,20] * 2,88 - 1,0 * 2,0	m2	34,288	
				RAZEM	34,288
10 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.2 * 0,001	m3	0,018	
		poz.3	m3	7,297	
		poz.4 * 0,02	m3	0,205	
		poz.5 * 0,005	m3	0,702	
		poz.6 * 0,02	m3	5,506	
		poz.7 * 0,05	m3	0,513	
		poz.8 * 0,02	m3	0,294	
		poz.9 * 0,02	m3	0,686	
				RAZEM	15,221
11 d.1	KNR 4-04 1103 -04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 6 km	m3		
		15,221	m3	15,221	
				RAZEM	15,221
2	45262522-6	Roboty murarskie			
12 d.2	KNR-W 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz замуrowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		<i>po wykutych drzwiach</i> [0,98 + 0,84 + 0,88 + 0,98 + 0,95 + 0,88] * 2,10 * 0,12	m3	1,389	
		<i>przymurowanie ścianki działowej w toalecie od korytarza</i> 1,60 * 2,20 * 0,12 - 1,0 * 2,10 * 0,12	m3	0,170	
				RAZEM	1,559
13 d.2	KNR AT-12 0101-04 z.o. 4.1.	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		<i>zasłepienie otworów po wukutych ościeżnicach od strony korytarza w pomieszczeniach biura rachunkowego</i> 1,0 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
14 d.2	KNR-W 2-02 0127-03 z.sz. r 03 5.7. 9907- 04	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm. Jako robota w bud. z elementów prefabrykowanych - ścianki działowe	m2		
		<i>nowe ścianki działowe</i> [2,15 + 4,70] * 2,90 - 0,92 * 2,10	m2	17,933	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[2,32 * 2 + 1,4] * 2,90 - 0,92 * 2,10 * 2$	m2	13,652	
				RAZEM	31,585
15 d.2	KNR AT-44 0301-03	Nadproża strunobetonowe 7x11,5 cm	m belki		
		1,25 * 15	m belki	18,750	
				RAZEM	18,750
3	45410000-4	Tynkowanie			
16 d.3	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		<i>po zamurowanych otworach</i> 1,0 * 2,0 * 2 * 6	m2	24,000	
		<i>w proj. pom 11a po skuciu glazury</i> 1,3 * 2,90 + 1,68 * 2,90	m2	8,642	
				RAZEM	32,642
17 d.3	KNR-W 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>tynk wyrównawczy po skuciu glazury - pod nową glazurę</i> [5,88 + 1,47 + 1,40 - 1,0] * 1,40	m2	10,850	
				RAZEM	10,850
18 d.3	KNR 4-01 0705 -01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		<i>po rozebranych ścianach działowych na ścianach</i> 2,90 * 2 * 3 + 2,90 * 2	m	23,200	
		<i>na stropach</i> 5,20 * 3 + 0,80	m	16,400	
		<i>na zamontowanych nadprożach drzwiowych</i> 1,30 * 2 * 10	m	26,000	
				RAZEM	65,600
19 d.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<i>na nowych wymurowanych ścianach</i> [2,15 * 2 + 4,70 * 2] * 2,90	m2	39,730	
				RAZEM	39,730
20 d.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		<i>podciągi</i> <1> 3,50 * 2 * 0,50	m2	3,500	
		<4> 3,46 * 2 * 0,50	m2	3,460	
		<7> 3,91 * 2 * 0,50	m2	3,910	
		<i>ściany po obwodzie</i> <1> 25,44 * 2,90 - [4,53 + 1,23] * 1,80	m2	63,408	
		<2> 16,40 * 2,90 - 3,12 * 1,80	m2	41,944	
		<3>			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,60 * 2,90 - 2,07 * 1,80 <4>	m2	38,614	
		27,89 * 2,90 - [2,28 + 4,50] * 1,80 <5>	m2	68,677	
		14,56 * 2,90 - 2,20 * 1,80 <7>	m2	38,264	
		26,86 * 2,90 - [4,50 + 1,97] * 1,80 <8>	m2	66,248	
		19,46 * 2,90 - 4,50 * 1,80 <9>	m2	48,334	
		14,86 * 2,90 - 2,20 * 1,80 <9a>	m2	39,134	
		8,45 * 2,90 - 2,15 * 1,80 <10>	m2	20,635	
		10,0 * 2,90 <11,11a>	m2	29,000	
		21,62 * 2,90 - 4,50 * 1,80	m2	54,598	
				RAZEM	519,726
21 d.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		<1>			
		29,24	m2	29,240	
		<2>			
		15,46	m2	15,460	
		<3>			
		10,78	m2	10,780	
		<4>			
		35,42	m2	35,420	
		<5>			
		10,90	m2	10,900	
		<7>			
		32,81	m2	32,810	
		<8>			
		22,56	m2	22,560	
		<9,9a>			
		11,34 + 4,47	m2	15,810	
		<10>			
		5,55	m2	5,550	
		<11,11a>			
		15,29	m2	15,290	
		korytarz - belki od spodu			
		0,30 * 2,0 * 5	m2	3,000	
				RAZEM	196,820
22 d.3	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku	m2		
		0,12 * [6,06 + 1,80 * 2] + 0,36 * 1,80	m2	1,807	
		0,12 * [3,12 + 1,80 * 2]	m2	0,806	
		0,12 * [2,07 + 1,80 * 2]	m2	0,680	
		0,12 * [7,08 + 1,80 * 2] + 0,36 * 1,80	m2	1,930	
		0,12 * [2,20 + 1,80 * 2]	m2	0,696	
		0,12 * [6,77 + 1,80 * 2] + 0,36 * 1,80	m2	1,892	
		0,12 * [7,0 + 1,80 * 2] + 0,36 * 1,80	m2	1,920	
		0,12 * [2,15 + 1,80 * 2]	m2	0,690	
		0,12 * [4,50 + 1,80 * 2]	m2	0,972	
				RAZEM	11,393

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45431200-9	Kładzenie glazury			
23 d.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		<i>na nieskuwanym tynku</i> [1,47 + 1,40 + 5,88] * 1,50	m2	13,125	
				RAZEM	13,125
24 d.4	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		<i>proj łazienka</i> [1,05 + 1,06] * 2,50 * 2 + [1,05 + 1,06] * 0,20 + 1,40 * 2 * 2 * 2,50 [2,23 + 1,80] * 2 * 2,50 -1,0 * 2,0 -0,90 * 2,0 * 2 <i>pom 11 a</i> [0,60 * 2 + 2,20] * 0,60	m2 m2 m2 m2 m2	24,972 20,150 -2,000 -3,600 2,040	
				RAZEM	41,562
5		Roboty malarskie, zabudowy GK, sufity podwieszone			
25 d.5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		<i>sanitariat</i> 4,31 + 1,26 + 1,26 9,40 + 9,0 * 4 + 15,36	m2 m2	6,830 60,760	
				RAZEM	67,590
26 d.5	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		<i>obudowa pionów KS</i> 0,30 * 3 * 2,90 * 2	m2	5,220	
				RAZEM	5,220
27 d.5	KNR-W 2-02 2003-08 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		<i>zabudowa stelaży WC</i> [1,20 + 0,20] * 1,05 [1,20 + 0,20] * 1,06	m2 m2	1,470 1,484	
				RAZEM	2,954
28 d.5	KNR-W 2-02 2003-08 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		<i>zabudowa stelaży WC</i> [1,20 + 0,20] * 1,05 [1,20 + 0,20] * 1,06 <i>zamknięcie pionowe sufitu podwieszonego od strony kraty</i> 4,57 * 0,50	m2 m2 m2	1,470 1,484 2,285	
				RAZEM	5,239
29 d.5	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		[2,28 + 4,57] * 2,90	m2	19,865	
				RAZEM	19,865
30 d.5	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[13 + 17 + 117 + 8 + 12 + 13 + 12] * 0,25	m2	48,000	
		[19 + 19 + 20 + 7 + 7 + 7 + 7] * 0,25	m2	21,500	
				RAZEM	69,500
31 d.5	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		<i>rury c.o.</i> 1,0 * 2 * 14 + 1,60 * 9	m	42,400	
				RAZEM	42,400
32 d.5	KNR-W 4-02 0515-04	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; do 8 elementów - demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac	kpl.		
		<i>demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac</i> 4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.5	KNR-W 4-02 0515-05	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; do 12 elementów. demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac	kpl.		
		<i>demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac</i> 3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
34 d.5	KNR-W 4-02 0515-06	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; do 16 elementów. demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac	kpl.		
		<i>demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac</i> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.5	KNR-W 4-02 0515-03	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość do 20 elementów. demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
36 d.5	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - zagruntowanie	m2		
		<i>stropy</i> 196,82	m2	196,820	
		<i>ściany</i> 519,726	m2	519,726	
		<i>ościeża</i> 11,393	m2	11,393	
				RAZEM	727,939
37 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		<i>stropy</i> 196,82	m2	196,820	
		<i>ściany</i> 519,726	m2	519,726	
		<i>ościeża</i> 11,393	m2	11,393	
				RAZEM	727,939
6	45421131-1 45421153-1	Montaż stolarki			
38 d.6	KNR 4-01 0318 -02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł ościeżnice drzwiowe regulowane - dobór do formy drzwi	szt.		
		15	szt.	15,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
39 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D1 - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej, 3 zawiasy, okleina CPL komplet klamek, zamek na wkładkę, wkładka z kompletem kluczy, wykładane na ścianę	m2		
		0,9 * 2,0 * 8	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
40 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D1' - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej, okleina CPL, 3 zawiasy, komplet klamek, zamek na wkładkę, wkładka z kompletem kluczy, wykładane na ścianę, wzmocnienie pod samozamykacz, samozamykacz	m2		
		0,9 * 2,0 * 1	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
41 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D1" - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej, okleina CPL, 3 zawiasy, komplet klamek, zamek na wkładkę, wkładka z kompletem kluczy, wykładane na ścianę, z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		0,9 * 2,0 * 1	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
42 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D2 - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej, okleina CPL, 3 zawiasy, komplet klamek, zamek na wkładkę, wkładka z kompletem kluczy	m2		
		0,8 * 2,0 * 1	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
43 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D2' - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej, okleina CPL. 3 zawiasy, komplet klamek, zamek na wkładkę, wkładka z kompletem kluczy	m2		
		0,8 * 2,0 * 1	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
44 d.6	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone D2 - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej, okleina CPL, 3 zawiasy, komplet klamek, zamek łazienkowy, szyba, podcięcie wentylacyjne	m2		
		0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
45 d.6	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe techniczne EI 30 pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D4 - skrzydła drzwiowe płytowe techniczne EI 30 pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleina CPL jak pozostałe drzwi	m2		
		0,9 * 2,0 * 8	m2	14,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,400
47 d.6	KNR-W 2-02 1030-03	Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe z blatem, obsadzeniem zlewozmywaka	m2		
		2,20 * 0,85	m2	1,870	
				RAZEM	1,870
48 d.6	KNR-W 2-02 1030-05	Szafki kuchenne wiszące	m2		
		2,20 * 0,60	m2	1,320	
				RAZEM	1,320
49 d.6	KNR K-06 0801-01	Montaż schodów strychowych segmentowych składanych o wysokości do 280 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.6	KNR K-06 0602-04	Montaż wyłazłów dachowych - wykonanie indywidualne zabudowy od stropu do poziomu sufitu podwieszonego oraz w stropie kłapy dwuskrzydłowej wejścia na dach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.6	na podst TZKNBK XX 2801-06 analiza indywidualna	Montaż parapetów renowacyjnych - wykonanie klejonych nakładek renowacyjnych z PCW na parapety wewnętrzne żelbetowe prefabrykowane renowacyjna nakładka PCW na parapet szer 30 cm	m		
		[6,06 + 3,12 + 2,07 + 7,08 + 2,20]	m	20,530	
		[6,77 + 7,0 + 2,15 + 4,50]	m	20,420	
				RAZEM	40,950
7	45432100-5 45432121-8	Kładzenie i wykładanie podłóg			
52 d.7	KNR K-55 0201-04	Jastrych cementowy z zaprawy szybkowiążącej - warstwa kontaktowa	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.7	KNR K-55 0201-01	Jastrych cementowy z zaprawy szybkowiążącej o grubości 25 mm o powierzchni do 8 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		22,56 + 11,34	m2	33,900	
				RAZEM	33,900
55 d.7	ZKNR C-2 0607-02	Klejenie wykładzin z płytek dywanowych na przygotowanym podłożu Wykładzina podłogowa tekstylna płytek 50x50 cm klejonych do podłoża. Gramatura całkowita: 4180g/m2, Gramatura runa: 665 g/m2, Gęstość tkania: 217 267 splotów/m2, Klasa palności: Bfl-s1 Ciężar całkowity: 4180g/m2 Wysokość runa: 4,4mm, Wysokość całkowita: 7,2mm, Skład surowcowy włókna: poliamid, Struktura: Pętka strukturalna, Klasa użytkowa: 33 - do wyboru użytkownika	m2		
		22,56 + 11,34	m2	33,900	
				RAZEM	33,900
56 d.7	ZKNR C-2 0610-01	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew z tworzywa sztucznego listwy przypodłogowe z wypełnieniem z wykładziny dywanowej	m		
		18,60 + 1,90 + 5,18 + 5,02	m	30,700	
				RAZEM	30,700
57 d.7	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca aluminiowa progowa łącząca posadzkę	m		
		0,9 * 2	m	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
58 d.7	KNR 2-02 1115 -0100	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych - polimero-cementowe	m2		
		<1> 29,24	m2	29,240	
		<2> 15,46	m2	15,460	
		<3> 10,78	m2	10,780	
		<4> 35,42	m2	35,420	
		<5> 10,90	m2	10,900	
		<7> 32,81	m2	32,810	
		<9a> 4,47	m2	4,470	
		<10> 5,55	m2	5,550	
		<11,11a> 15,29	m2	15,290	
		korytarz 63,85	m2	63,850	
		+ cokół 10 cm			
		<1> 25,44 * 0,10	m2	2,544	
		<2> 16,40 * 0,10	m2	1,640	
		<3> 14,60 * 0,10	m2	1,460	
		<4> 27,89 * 0,10	m2	2,789	
		<5> 14,56 * 0,10	m2	1,456	
		<7> 26,86 * 0,10	m2	2,686	
		<9a> 8,45 * 0,10	m2	0,845	
		<10> 10,0 * 0,10	m2	1,000	
		<11,11a> 21,62 * 0,10	m2	2,162	
		korytarz [23,10 + 0,17 + 32,13] * 0,10	m2	5,540	
		minus drzwi 0,10 * 1,0 * 7 * 2 - 0,10 * 1,0 * 3	m2	1,100	
		plus w przejściach 0,15 * 1,0 * 10	m2	1,500	
				RAZEM	248,492
59 d.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z cokołem na ścianie 10 cm wywinięcie wykładzina podłogowa homogeniczna gr 2 mm w 34 klasyfikacji obiektowej	m2		
		248,492	m2	248,492	
		-5,55	m2	-5,550	
		-1,0	m2	-1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	241,942
60 d.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z cokołem na ścianie 10 cm wywiniecie wykładzina podłogowa homogeniczna gr 2 mm w 34 klasyfikacji antyelektrostatyczna	m2		
		<10> 5,55 10,0 * 0,10	m2 m2	5,550 1,000	
				RAZEM	6,550
61 d.7	KNR 2 1206- 0700	Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		248,492	m2	248,492	
				RAZEM	248,492
62 d.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		6,85	m2	6,850	
				RAZEM	6,850
63 d.7	KNR-W 2-02 1104-02 1104- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		6,85	m2	6,850	
				RAZEM	6,850
64 d.7	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		6,85	m2	6,850	
				RAZEM	6,850
65 d.7	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		6,85	m2	6,850	
				RAZEM	6,850
66 d.7	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		6,85	m2	6,850	
				RAZEM	6,850
8	45332200-5 45332300-6 45332400-7	Instalacje sanitarne			
67 d.8	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
68 d.8	KNR INSTAL 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 20 mm Zawór grzejnikowy termostatyczny z wkładką VS z nastawą wstępną i funkcją samooczyszczenia	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
69 d.8	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe - stelaż do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.8	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp wiszący	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.8	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.8	KNR-W 2-15 0122-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.8	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.8	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.8	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.8	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.8	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.8	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
79 d.8	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,90 * 2 + 2,50	m	8,300	
				RAZEM	8,300
80 d.8	KNR-W 4-02 0216-01 analogia	Połączenie nowej instalacji z rur PCV z instalacją z rur żel.-kan. za pomocą łącznika przejściowego - trappera o śr. 110/100 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
81 d.8	S-215 0200-01 analogia	Zawory napowietrzające o śr.nom. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.8	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
83 d.8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej .		
		3	podej .	3,000	
				RAZEM	3,000
84 d.8	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej .		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	podej	2,000	
				RAZEM	2,000
85 d.8	KNR-W 4-02 0108-01 analogia	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - podłączenie nowej instalacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.8	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		3,80 + 2,20 + 2,0 + 1,50 + 0,80 * 5	m	13,500	
				RAZEM	13,500
87 d.8	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		<i>umywalki</i> 2	szt.	2,000	
		<i>zlewozmywak</i> 1	szt.	1,000	
		<i>ustępy</i> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	5,000
88 d.8	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		13,50	m	13,500	
				RAZEM	13,500
89 d.8	KNR 0-31 0114 -05	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 20 mm	m		
		13,50	m	13,500	
				RAZEM	13,500
90 d.8	KNR-W 4-02 0150-03 analogia	Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody podumuwalkowy, poj. 5 lit.	szt.		
		<i>zaplecze socjalne pod zlewozmywakiem</i> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.8	KNR-W 4-02 0150-03 analogia	Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody podumuwalkowy, Przepływowy ogrzewacz podumywalkowy 3,5 kW	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
92 d.8	KNK 7-28 0209 -01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
93 d.8	KNR-SEK 2-17 0210-0110	Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe (dla temp. -20 st.C do + 140 st.C) izolowane wełną mineralną z folią aluminiową grub. 25 mm o średnicy 100 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
94 d.8	KNNR 5 0410- 01	Wentylatory sufitowe typu EDM 125 Wentylator sufitowy typu EDM 125 z opóźnieniem czasowym zakończenia pracy zintegrowany z włącznikiem światła	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
95 d.8	KNNR 4 0142- 0300	Montaż drzwiczek rewizyjnych wym. 200x250 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000