



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

tel./fax. 48 3852514, e-mail: pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pionki.pl

Konto bankowe: Bank BPH S.A. w Krakowie 76106000760000321000202615

Pionki, dnia 26.08.2016 r.

h.dz. PWKC :/445/16

**„AMD” Usługi Budowlane i Projektowe**

**Małgorzata Droń**

**ul. Szalkiewiczowej 8**

**24-100 Puławy**

### **Warunki techniczne nr : 31/2016**

Odpowiadając na pismo z dnia 17.08.2016r. Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. podaje warunki wykonania włączenia projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej zlokalizowanej w Pionkach, do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego:

- ul. Sportową przyłączyć do istniejącej studni kanalizacji deszczowej o rzędnych 152.64/151.12 w ul. Żeromskiego
- istnieje alternatywna możliwość przyłączenia do istniejącej studni kanalizacji deszczowej, na terenie nowobudowanego kompleksu stadionowego. Rozwiązanie to wymaga jednak zgody właściciela placu.
- bez względu na wybraną opcję, zaprojektować i wykonać kanalizację z rur klasy SN-8, wpusty deszczowe oraz studnie wykonać w technologii kręgów DIN z stopniami, uszczelkami oraz pierścieniami odcciążającymi. Wpusty deszczowe winny posiadać kosze osadnicze. Wszystkie włązy i wpusty mają posiadać odpowiednie atesty dla dróg publicznych. Przed włączeniem nowej sieci do kanalizacji deszczowej zastosować osadnik części mineralnych oraz separator substancji ropopochodnych. Włączenia dokonać przy użyciu przejścia szczelnego.
- dokonanie wszelkich ustaleń natury prawnej dotyczących gruntu, w którym ma przebiegać kanalizacja leży w gestii Inwestora, łącznie z ustanowieniem nieodpłatnej służebności przesyłu

### **Dodatkowe warunki dotyczące prac związanych z przebudową drogi:**

- zachować niezmienną trasę przebiegu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszelkie ewentualne ich zmiany konsultować z PWKC w Pionkach Sp. z o.o.
- w miejscach skrzyżowań nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej z siecią wodociagową i kanalizacją sanitarną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich

zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej.

- w miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami.
- wszelkie roboty w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie.
- nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej.
- w przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego
- wykonać regulację wszystkich zasuw i studzienek dla nowoprojektowanych poziomów w drodze będącej przedmiotem opracowania

Procedura wykonania przyłączy :

- Dokumentację techniczną wykonaną w oparciu o wydane warunki techniczne należy uzgodnić w PWKC w Pionkach Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7.
- Wykonawstwo prac projektowych oraz budowlanych należy zlecić uprawnionemu instalatorowi, zgłoszwszy uprzednio w PWKC w Pionkach Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, tel. 385 25 14 (telefonicznie lub osobiście) termin rozpoczęcia prac.
- Po zakończeniu prac montażowych (przed zasypaniem wykopów), zostanie przeprowadzony odbiór robót w obecności inwestora, wykonawcy i przedstawiciela PWKC (po uprzednim uzgodnieniu terminu).
- Po podpisaniu umowy z PWKC na odbiór wód opadowych nastąpi włączenie przyłącza do sieci deszczowej
- W terminie 30 dni inwestor obowiązany jest dostarczyć do PWKC inwentaryzację powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę. W przeciwnym wypadku PWKC wykona inwentaryzację we własnym zakresie obciążając kosztami inwestora.

Otrzymują:

Adresat.

1. a/a

**Z-ca KIEROWNIKA**  
Działu Gospodarki Wodno-Ściekowej  
*inż. Grzegorz Bogacz*

**PREZESZARZADU**  
*mgr inż. Krzysztof Kowal*