

Pionki 28.08.2017r.

L.dz./751/2017

Informacja

dot. postępowania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.”

W dniu 23.08.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

Prosimy o wyjaśnienie . Przedmiar — technologia:

1. OB. Nr 02

a) poz. 21 do 23 oraz 27-28 — kształtki ze stali nierdzewnej — wg zestawień projektowych — kształtki z PE — proszę o wyjaśnienie

b) poz. 54 — dostawa kontenera — proszę o wskazanie danych technicznych

c) w pliku dokumentacji techn. pn. „rewizje” zamieszczony jest rys. T-02/01, w którym występuje poz. Nr 56 — suwnica pomostowa 1-dźwigarowa 2 ł — proszę o informacje czy należy ująć ją w wycenie kosztorysowej

2. OB. Nr 07, 08, 09

d) w pliku dokumentacji techn. pn. „rewizje” zamieszczony jest rys. T-07,08,09/02, w którym występuje poz. Nr 78 — tuleja oporowa PE 560 — szt. 2 — proszę o informacje czy należy ująć ją w wycenie kosztorysowej

e) rys. T-07,08,09/04 — odwodnienie rurociągu sprężonego powietrza — brak tych elementów w przedmiarze — proszę o informacje czy należy ująć je w wycenie kosztorysowej i w którym elemencie.

3. OB. Nr 20

f) poz. 277 przedmiaru — 12,4m, wg rysunku — T-20/01 — 2,5 m (poz. 19); poz. 278 — 6m, wg rysunku — 2m (poz. 20), poz. 279 — 6,35m, wg rysunku — 5 m (poz. 21) — proszę o wyjaśnienie

g) rys. T-20/01 — poz. 34-37 — brak tych elementów w przedmiarze — proszę o informacje czy należy ująć je w wycenie kosztorysowej

czy należy ująć je w wycenie kosztorysowej

4. OB. Nr 21

h) poz. 2 przedmiaru — dekanter — 4 kpl., wg rysunku — T-21/01 — 1 szt. (poz. 3); poz. 3 — ruszt — 1 szt., wg rysunku — 2 szt. (poz. 8), poz. 6 — rury DN 100 - 8m, wg rysunku — 6 m (poz. 13), poz. 7 — rury DN 150 — 1,5m, wg rysunku — 3 m (poz. 14), poz. 9 — zawór — 3 szt., wg rysunku — zasuwa — 2 szt. (poz. 6), poz. 14 — tuleja DN 100 — 3 szt., wg rysunku — 2 szt. (poz. 16), poz. 15 — tuleja DN 150 — 1 szt., wg rysunku — 2 szt. (poz. 15) — proszę o wyjaśnienie

i) rys. T-21/01 — poz. 7, 10-12 — brak tych elementów w przedmiarze — proszę o informacje czy należy ująć je w wycenie kosztorysowej

5. OB. Nr 23,24

j) poz. 318 przedmiaru — zbiornik $V=3,6\text{ m}^3$, wg rysunku — T-23/01 — zbiornik $V=6,3\text{ m}^3$ — proszę o wyjaśnienie

6. Rys. 81-25/01 - brak przedmiaru na wykonanie instalacji kanalizacyjnej dla OB. Nr 25 — proszę o wskazanie ilości oraz elementu, w którym należy ująć wykonanie tych robót.

Odpowiedzi na pytania:

1. OB. Nr 02

- a) Należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową – kształtki z PE
- b) W ofercie należy uwzględnić dostawę kontenera na skratki, piasek oraz tłuszcze – parametry zostały określone w ST-06.02 pkt. 2.15 stal nierdzewna lub pchd
- c) Suwnicę należy ująć w ofercie

2. OB. Nr 07, 08, 09

- d) Tuleje należy ująć w ofercie
- e) Odwodnienie rurociągów sprężonego powietrza należy uwzględnić w ofercie.

3. OB. Nr 20

- f) Prawidłowe długości odcinków rurociągów przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową
- g) Materiały wyszczególnione w pozycjach od 34 do 37 należy ująć w ofercie.

4. OB. Nr. 21

- h) Prawidłowe wielkości dla ob. 21 przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.
- i) Materiały w poz. 7, 10, 11, 12 należy ująć w ofercie

5. OB. Nr. 23,24

- j) Należy przyjąć zbiornik czerpany o pojemności 6,3 m³.

6. Roboty należy skalkulować z rysunku oraz ująć następujące pozycje:

Koryto drogowe przejazdowe typ ciężki o szer. 35 - 50cm – 28mb

Element studzienki dostosowany do koryt z łapaczem zanieczyszczeń - 1szt

Rurociąg DN 160 PVC SN-8 Lita 6mb

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Kowal



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

tel./fax.48 3852514,

e-mail pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl