

L.dz./753/2017

28.08.2017r.

Informacja

dot. postępowania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.”

W dniu 25.08.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących w/w postępowania:

1. Prosimy o jednoznaczne określenie klasy betonu na poszczególne obiekty:
 - a/ zgodnie z dokumentacją projektową reaktor biologiczny ma być wykonany z betonu C30/37 W8 XA2 XF3 XC4, natomiast zgodnie z ST-05.01 konstrukcje betonowe i żelbetowe reaktor ma być wykonany z betonu C30/37 W6 F150 XC2 XD2 XF3
 - b/zgodnie z dokumentacją projektową osadniki wtórne mają być wykonane z betonu C30/37 W8 XA2 XF3 XC4, natomiast zgodnie z ST-05.01 konstrukcje betonowe i żelbetowe osadniki te mają być wykonane z betonu W25/30 W8 F150 XC2 XF3
 - c/ zgodnie z dokumentacją osadnik wstępny ma być wykonany z betonu C30/37 W8 XA2 XF3 XC4, natomiast zgodnie z ST-05.01 konstrukcje betonowe i żelbetowe reaktor mabyć wykonany z betonu C30/37 W8 F150 XC2 XD2 XF3

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Należy bezwzględnie stosować klasę betonu wpisaną w dokumentację projektową.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Kowal