

L.dz./754/2017

30.08.2017r.

Informacja

dot. postępowania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.”

W dniu 25.08.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. W projekcie są dyfuzory panelowe czy możliwa jest zamiana na dyfuzory membranowe rurowe lub talerzowe?
2. Rysunek schematu technologicznego oczyszczalni zawiera 2 filtry węglowe z których 1 przeznaczony jest dla obiektu głównej przepompowni ścieków, a drugi dla stacji mechanicznego oczyszczania ścieków. Projekt budowlano wykonawczy branży technologicznej wskazując, że tylko stacja mechanicznego oczyszczania ścieków wyposażona jest w filtr węglowy.

W związku z powyższym proszę o informację czy filtry węglowe są obiektami projektowanymi czy istniejącymi, jakie obiekty mają być w nie wyposażone. Jeżeli filtry węglowe są obiektami projektowanymi proszę o informację na jaki strumień powietrza należy je dobrać, czy będą zainstalowane w środku czy na zewnątrz pomieszczenia, czy mają być wyposażone w urządzenia do pomiaru stężeń siarkowodoru lub inną armaturę pomiarową lub komunikację zdalną?

3. Z uwagi na dużą złożoność zadania inwestycyjnego (m.in. praca na obiekcie czynnym), oraz z uwagi na poziom ryzyka, które należy zidentyfikować i przewidzieć właściwe rozwiązanie dostosowane do specyfiki obiektu i wymagań postawionych w SIWZ, przewidziana do wykonania inwestycja jest zadaniem złożonym, wymagającym przeprowadzenia szeregu czynności i zabiegów dotyczących zarówno kwestii technicznych, jak i formalnych, logistycznych oraz finansowych. Czynności te zajmują dużo czasu i wymagają konsultacji technicznych ze specjalistami wielu branż.

Nadmieniamy również, że z uwagi na znaczne ożywienie na rynku zamówień publicznych w gospodarce wodno – ściekowej oraz ciągle trwający sezon urlopowy, możliwość otrzymania ofert znacznie się wydłuża, a kontakt z dostawcami i podwykonawcami jest nadal utrudniony. Ponadto dostawcy urządzeń mający siedzibę poza terenem Polski przygotowują oferty zgodnie ze swoim harmonogramem. Otrzymane od nich oferty, których nieodzownym elementem są karty katalogowe, deklaracje zgodności lub wyniki badań żądane przez Zamawiającego, wymagają przetłumaczenia na język polski.

W związku z powyższym, zarówno w swoim imieniu jak i w imieniu podwykonawców oraz dostawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrozumienie i przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.09.2017 r. w celu przygotowania dla Zamawiającego rzetelnej, satysfakcjonującej jakościowo i cenowo oferty.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące zastosowania dyfuzorów panelowych, nie dopuszcza się zastosowania dyfuzorów membranowych rurowych i talerzowych.
2. Filtry węglowe są obiektami nowoprojektowanymi dla ob. 01 oraz ob. 02. W obydwóch przypadkach są przewidziane po stronie wyciągu mechanicznego z pomieszczeń obsługiwanych. Należy je zamontować na kanale zbiorczym, przed urządzeniem wentylacyjnym. Strumień powietrza filtrów powinien być dobrany na wydajność wentylatorów. Zamawiający nie przewiduje wyposażenia ich w urządzenia do pomiaru stężeń siarkowodoru.
3. Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 11.09.2017r.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Kowal