

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45233250-6 Roboty
w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Nazwa inwestycji: **BUDOWA ROWEROWEGO PLACU ZABAW W MIEŚCIE PIONKI**

Adres inwestycji: DZIAŁKA EW. NR: 1579/228 OBRĘB 0001, PIONKI

Zamawiający: Gmina Miasto Pionki
Adres Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki

Branża: **Budowlana**

data opracowania: 2020-07-30

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK			
1	OBRZEŻA	1	2
2	NAWIERZCHNIA POD PUMPTRACK	3	11
3	MAŁA ARCHITEKTURA	12	12

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4105 Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4105

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK					
1		OBRZEŻA			
1 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		102,0	m	102,000	
				RAZEM	102,000
2 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		poz.1 * 0,2 * 0,25	m3	5,100	
				RAZEM	5,100
2		NAWIERZCHNIA POD PUMPTRACK			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		137,0	m2	137,000	
				RAZEM	137,000
4 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		do 25 cm poz.3	m2	137,000	
				RAZEM	137,000
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.4	m2	137,000	
				RAZEM	137,000
6 d.2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej - POZYCJA ZASTĘPCZA: geowłóknina	m2		
		geowłóknina o gramaturze min. 120g/m2 poz.5	m2	137,000	
				RAZEM	137,000
7 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ANALOGIA: Podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5mm-63,0mm, gr. 20 cm, stabilizacja mechaniczna	m2		
		poz.6	m2	137,000	
				RAZEM	137,000

8 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-16mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5 cm; stabilizacja mechaniczna Krotność = 0,33	m2		
		poz.6	m2	137,000	
				RAZEM	137,000
9 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		poz.3 * 0,25	m3	34,250	
				RAZEM	34,250
10 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		Do 10 km poz.9	m3	34,250	
				RAZEM	34,250
11 d.2	Kalkulacja indywidualna	Opłata stała za składowanie ziemi i gruzu	m3		
		poz. 10	m3	34,250	
				RAZEM	34,250

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4105

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		MAŁA ARCHITEKTURA			
12 d.3	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż kompletnego toru rowerowego pumtrack	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4105