

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rowerowego placu zabaw w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść pytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby potencjalni Wykonawcy posiadali certyfikat TUV lub równoważny, wystawiony przez niezależną jednostkę potwierdzający, iż pumtrack jest zgodny z obowiązującymi normami ?

Odp: Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze robót, aby Wykonawcy posiadali certyfikat TUV lub równoważny, potwierdzający iż pumtrack jest zgodny z obowiązującymi normami. Dokument taki będzie podstawą do odbioru robót.

Pytanie2: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby certyfikat został dostarczony jako załącznik do oferty przetargowej?

Odp.: Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze robót, aby Wykonawcy posiadali certyfikat TUV lub równoważny, potwierdzający iż pumtrack jest zgodny z obowiązującymi normami. Dokument taki będzie podstawą do odbioru robót.

Pytanie3: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby połączenia pomiędzy modułami (szczeliny łączeniowe) wynosiły maksymalnie 5 mm? Warunek taki stawiany jest przez normę PN-EN 14974 + A1 w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby połączenia pomiędzy modułami (szczeliny łączeniowe) wynosiły maksymalnie 5 mm. Zamawiający wymaga, aby prace zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN 14974 + A1.

Pytanie4: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby różnica wysokości pomiędzy połączeniami modułów była nie większa niż 3 mm?

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby różnica wysokości pomiędzy połączeniami modułów była nie większa niż 3 mm. Zamawiający wymaga, aby prace zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN 14974 + A1.

Pytanie5: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łączenia pomiędzy modułami na górnej powierzchni wynosiły maksymalnie 3 mm?

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby łączenia pomiędzy modułami na górnej powierzchni wynosiły maksymalnie 3 mm.

Pytanie6: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie poprzeczki podtrzymujące kompozyt były wykonane z drzewa modrzewiowego o przekroju minimum 50x90 mm?

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie poprzeczki podtrzymujące kompozyt były wykonane z drzewa modrzewiowego o przekroju minimum 50x90 mm.

Pytanie7: Czy Zamawiający wyłączy możliwość zastosowania pianki montażowej w celu zatuszowania niedoskonałości (szczelin oraz nierówności) ?

Odp.: Zamawiający wyłączy możliwość zastosowania pianki montażowej w celu zatuszowania niedoskonałości (szczelin oraz nierówności). W tym celu należy używać masy poliuretanowej uszczelniająco-klejącej.

Pytanie8: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie łebki wkrętów były zlicowane ze sklejką oraz kompozytem (wszystkie miejsca przed wkręceniem muszą być wyfrezowane, aby wkręt zlicował się z górną powierzchnią)?

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie łebki wkrętów były zlicowane ze sklejką oraz kompozytem (wszystkie miejsca przed wkręceniem muszą być wyfrezowane, aby wkręt zlicował się z górną powierzchnią).

Pytanie9: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby każdy moduł pumptracka posiadał podstawki oddzielające moduł od podłoża wykonanych z polietylenu o minimalnej grubości 12 mm?

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby każdy moduł pumptracka posiadał podstawki oddzielające moduł od podłoża wykonanych z polietylenu o minimalnej grubości 12 mm.

Pytanie10: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby każda krawędź sklejki została zaimpregnowana farbą? Zabieg ten stosuje się w celu zminimalizowania wchłaniania wody do powierzchni materiału i uzyskania odpowiedniej jakości produktu gotowego.

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby każda krawędź sklejki została zaimpregnowana farbą w celu zminimalizowania wchłaniania wody do powierzchni materiału i uzyskania odpowiedniej jakości produktu gotowego.

Pytanie11: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompozyt został wpuszczony na równo z konstrukcją – sklejką? Docinanie kompozytu pozostawia ostrą krawędź niebezpieczną dla dzieci i użytkowników. Wszystkie kompozyty powinny być osadzone na „lico” po uprzednim wyfrezowaniu.

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby kompozyt został wpuszczony na równo z konstrukcją – sklejką. Wszystkie kompozyty powinny być osadzone na „lico” po uprzednim wyfrezowaniu.

Pytanie12: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby moduł „Banda” posiadał kąt nie większy niż 15 stopni?

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby moduł „Banda” posiadał kąt nie większy niż 15 stopni, aby nie ograniczać możliwości stworzenia innych konfiguracji torów.

Pytanie13: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca na etapie składania ofert dostarczył specyfikację swojego elementu wraz tabelą z modułami i ich wymiarami?

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał, aby wykonawca na etapie składania ofert dostarczył specyfikację swojego elementu wraz tabelą z modułami i ich wymiarami.

Pytanie14: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dolna część modułu zawierała stalowe kątowniki? W tego typu obiektach stosuje się stalowe kątowniki, które zapobiegają deformacji konstrukcji.

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby dolna część modułu zawierała stalowe kątowniki.

Pytanie15: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby widoczne krawędzie sklejk były zaokrąglone o minimalnym promieniu r3? Brak zaokrąglonych krawędzi może narazić użytkowników na przecięcie skóry.

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby widoczne krawędzie sklejk były zaokrąglone o minimalnym promieniu r3.

Pytanie16: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompozyt był barwiony w masie na kolor nawierzchni jezdnej?

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał, aby kompozyt był barwiony w masie na kolor nawierzchni jezdnej.

Pytanie17: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie użyte śruby były zabezpieczone podkładką i zaślepką? Stosowanie zaślepek ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozkręcenia modułów przez osoby trzecie oraz dodatkowo zabezpiecza śruby przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Odp.: Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie użyte śruby były zabezpieczone podkładką i zaślepką.

Pytanie18: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawcy na etapie składania ofert dostarczyli próbkę elementu jezdnego (kompozytu szklanego) o wymiarach 10 x 10 cm barwionego w masie, pokrytego warstwą antypoślizgową?

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał, aby wykonawcy na etapie składania ofert dostarczyli jakiegokolwiek próbki elementu jezdnego (kompozytu szklanego).

Pytanie19: Czy Zamawiający zmieni zapis w rozdziale V pkt. 2.3 i będzie wymagał od Wykonawców doświadczenia polegającego na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , przynajmniej 2 zamówień na kwotę 100 000, 00 zł brutto obejmujących budowę toru rowerowego typu pumptrack w opcji modułowej?

Odp.: Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki