

.....
.....
.....
Nazwa firmy, adres

Oferta
na modernizację chodnika przy ul. H. Sienkiewicza w Pionkach

Lp.	Opis robót	ilość	cena jednostkowa, netto	wartość netto
1.	cena za wykonanie 1 m² chodnika niezbędne rozbiórki, robocizna, wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej 5MPa o gr. 10 cm, podsypka cem.-piask. gr. 3cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm Behaton (kostka czerwona), wypełnienie spoin piaskiem,	540 m²		
2.	cena za wykonanie 1 m² zjazdów niezbędne rozbiórki, robocizna, wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej 5MPa o gr. 20 cm, podsypka cem.-piask. gr. 4cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm Behaton (kostka czerwona), wypełnienie spoin piaskiem, <u>w tym ok. 45 m² kostki betonowej gr. 8 cm Behaton (kostka szara), jako „odcięcie” zjazdów indywidualnych od chodnika na szerokości pasa zieleni</u>	80 m²		
3.	cena za ułożenie 1 mb krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,	278 mb		
4.	cena za ułożenie 1 mb obrzeża betonowego wibroprasowanego 6x20x100 cm na podsypce cem. – piaskowej,	514 mb		
5.	cena za 1m² utworzenia pasa zieleni niezbędne rozbiórki oraz korytowanie, plantowanie, humusowanie warstwa gr. 10cm i obsianie trawą,	280 m²		
6.	cena za 1 szt. regulacji skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	4 szt.		
7.	cena za 1 szt. regulacji studni telefonicznych i/lub studni kanalizacyjnych	2 szt.		
			Razem	
		VAT	
			wartość brutto	

Oświadczam, że na wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika i budowie przebudowie zatoki postojowej udzielam 5 lat gwarancji - licząc od dnia końcowego odbioru robót.

.....
podpis