

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (wariant I) na dostawę i montaż Eko przystanków na terenie Gminy Miasta Pionki

Wyjaśnienie i zmiana Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz dokonuje jej zmiany:

Treść pytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:

1 Wykonawca w związku z licznymi pytaniami wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na 29.06.2022.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.06.2022 godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 29.06.2022 r. godz. 11:00.

2 Wykonawca w związku z zakresem obowiązków (ewentualne wykonanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu) wnosi o wydłużenie czasu wykonania prac – z 3 na 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 17 (119 dni) tygodni od dnia podpisania umowy.

3 Czy roboty objęte Zamówieniem wymagają – Zgłoszenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym, Wykonania i Uzgodnienia Projektu Czasowej organizacji ruchu (samo wykonanie i uzgodnienie zajmuje ok. 2-3 miesiące, wykonanie robót ok 1 miesiąc), Zabezpieczenia terenu prac na okres prowadzenia robót

Zgłoszenie robót nie jest konieczne, ponieważ zadanie to rozumiane jest jako remont / modernizacja istniejących wiat przystankowych. Na okres prowadzenia robót teren należy zabezpieczyć. Ewentualny projekt czasowej organizacji ruchu zależy od sposobu prowadzenia prac przez wykonawcę.

4 Czy w ramach dokumentacji powykonawczej – Wykonawca musi przedłożyć pełen projekt konstrukcyjny wiat i/lub powykonawczy operat geodezyjny?

W dokumentacji powykonawczej powinna znaleźć się specyfikacja wykonanych wiat przystankowych (karty techniczne, wymiary, użyte materiały, certyfikaty itp.). Nie ma potrzeby wykonania pełnego projektu budowlanego ani operatu geodezyjnego.

5 Czy wykonanie robót wiąże się z 6-miesięcznym utrzymaniem zieleni po odbiorze robót? Wykonanie robót nie wiąże się z utrzymaniem zieleni a z udzieleniem 6-miesięcznej gwarancji na wykonane nasadzenia .

6 Czy demontaż i przewiezienie istniejących wiat wiąże się z ich ponownym montażem we

wskazanym miejscu?

Nie, po uprzednim demontażu należy jedynie przewieźć i pozostawić istniejące wiaty we wskazanym miejscu bez konieczności ponownego montażu.

7 W jaki sposób winny być oznaczone szyby – nadruk zapobiegający kolizjom z ptakami? Czy prawidłowym byłoby zabezpieczenie szyb systemem naklejek – „kólek” średnicy 1cm w rozstawie 5x10cm?

Tak, system naklejek – kólek o podanej średnicy będzie wystarczającym zabezpieczeniem szyb przed kolizjami z ptakami.

8 W związku z koniecznością montażu zielonego dachu – Wykonawca wnosi o zmianę pokrycia dachu z poliwęglanu na blachę stalową. W związku z koniecznością wykonania konstrukcji pozwalającej na utrzymanie zielonego dachu – Wykonawca wnosi o dopuszczenie tylko konstrukcji stalowych wiat. Czy możliwe jest wykonanie dachu jako łukowego – dwuspadowego zamiast jednospadowego?

Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie dachu blachą stalową. Dach powinien być jednospadowy.

9 Czy możliwa jest ewentualna zamiana panelu fotowoltaicznego na wolnostojący na słupku?

Nie ma możliwości zamiany panelu fotowoltaicznego na stojący na słupku.

10 W jaki sposób i w jakiej ilości mają być zamontowane moduły ledowe oświetlające wiatę? Czy wystarczające będą 2 moduły montowane na połączeniach segmentów wiaty poprzecznie do drogi?

2 moduły montowane na połączeniach segmentów wiaty poprzecznie do drogi będą wystarczające pod warunkiem ustawienia ich aby w sposób optymalny zapewniały równomierne oświetlenie wnętrza wiaty przystankowej.

11 Czy zamawiający wskazuje ilość desek ławek montowanych w wiacie?

Zamawiający wskazuje ilość desek drewnianych montowanych w wiacie na min. 2 deski poziome na siedzisko i minimum jedna deska pozioma na oparcie.

12 Czy gablota informacyjna może mieć wymiary 1000x500? Czy sama gablota ma mieć oświetlenie czy zgodnie z OPZ będzie niepodświetlona?

Podany wymiar jest akceptowalny, jeżeli gablota zmieści się na bocznej ścianie przystanku. Sama gablota ma być niepodświetlana.

13 Pytanie do zieleni poza zielonym dachem: czy tylko jedna ściana boczna ma być wyposażona w system linowy nasadzenia, jedną donicę betonową wolnostojącą? Planowane wymiary donicy to: 130-140cm długości, 30 cm szerokości (od tych wymiarów należy odjąć grubość ścianki – 4-5cm), wysokość 40cm. Powierzchnia przeznaczona na nasadzenia to po odjęciu grubości ścianki ok 120x20cm. Zamawiający wskazuje na posadzenie w jednej donicy: 15 szt. bluszczów i 23 powojników – razem 38 roślin w jednej donicy o powierzchni ok 0,24m². Wykonawca wnosi o pełne wyjaśnienie zakresu zielonej ściany i uściślenie w OPZ.

Tak, tylko jedna ściana boczna ma być wyposażona w system linowy i donicę wraz z nasadzeniami. Zamawiający zmienia ilość nasadzeń w donicach na poniższe:

W opisanych w pkt. 6.2. donicach należy zastosować sadzonki:

- Powojnik „Bill McKenzie” – min. 7 szt., min. wysokość 50 cm

- Bluszcz pospolity „Hedera Helix” – min. 7 szt., min. wysokość 50 cm

14 Czy zamówienie obejmuje dostawę: znaku przystanku D-15, nazwy przystanku, kosza na śmieci – i w jakiej formie?

Nie, nie obejmuje.

W związku z wprowadzonymi wyjaśnieniami i zmianami w treści SWZ termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 29.06.2022r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29.06.2022r. o godzinie 11.00.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki