

Kosztorys ofertowy

na wykonanie robót budowlanych dot. renowacji hydroizolacji przeciwwilgociowej betonowych trybun Pawilonu Sportowego przy ul. Sportowej w Pionkach

Lp.	Opis prac	ilość	cena netto	wartość netto
1.	Renowacja hydroizolacji powierzchni poziomej górnego ciągu komunikacyjnego widowni, w tym: <ul style="list-style-type: none">- usunięcie wszystkich warstw istniejącej hydroizolacji,- naprawa ubytków betonu, iniekcja grawitacyjna zarysowań, pęknięć betonu,- gruntowanie betonu preparatem bitumicznym modyfikowanym SBS,- wykonanie hydroizolacji dwoma warstwami papy termozgrzewalnej SBS (giętkość w niskich temp. min. -20° C) z wkładką z włókniny poliestrowej nietkanej min. 180 g części poziomej stropu,- wykonanie termoizolacji płytami PIR gr. 10 cm,- wykonanie hydroizolacji z żywic w systemie ALSAN.	168 m ²
2.	Renowacja hydroizolacji powierzchni schodów w obrębie widowni, w tym: <ul style="list-style-type: none">- usunięcie wszystkich warstw istniejącej hydroizolacji,- naprawa ubytków betonu, iniekcja grawitacyjna zarysowań, pęknięć betonu,- usunięcie hydroizolacji w obrębie schodów,- naprawa betonu żywicami epoksydowymi w obrębie schodów,- wykonanie hydroizolacji z żywic w systemie ALSAN.	40 m ²
3.	Wykonanie dylatacji. Szczeliny dylatacyjne należy uszczelnić wykorzystując systemowe rozwiązania oparte na wypełnieniu sznurem dylatacyjnym i uszczelnieniu masą trwale plastyczną oraz zabezpieczeniu taśmą izolacyjną.	45 m
4.	Wykonanie hydroizolacji i odtworzenie termoizolacji ściany wraz z odtworzeniem elewacji, w tym: <ul style="list-style-type: none">- usunięcie wszystkich warstw istniejącej hydroizolacji,- naprawa ubytków betonu, iniekcja grawitacyjna zarysowań, pęknięć betonu,- gruntowanie betonu preparatem bitumicznym modyfikowanym SBS,- wykonanie hydroizolacji 2 x papa termozgrzewalna części narożnej ściany i stropu,- odtworzenie istniejącej termoizolacji oraz elewacji	13,5 m ²
			Suma netto
			Vat
			Wartość brutto

.....

Podpis i pieczęćka firmowa